


**SERVIZI ENERGETICI ED INGEGNERIA ELETTRICA**

Responsabile: **Dr. Ing. Giuseppe AGNUSDEI**  
 Vico Mauro 2 - 72021 Francavilla Fontana (Br)  
 Tel. +39 0831 1981907; +39 348 3475680  
 mail: [inf.sun@libero.it](mailto:inf.sun@libero.it)  
 PI:02385400748

DESCRIZIONE	<b>RILIEVO PROPEDEUTICO AD INTERVENTO SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE</b>
COMMITTENTE	 <p><b>COMUNE DI LIZZANO</b>  <b>PROVINCIA DI TARANTO</b>  <b>VIA VITTORIO EMANUELE</b></p>
PROGETTISTA	Dr. Ing. Giuseppe AGNUSDEI Ordine Ingegneri della Provincia di Brindisi al n° 1066

**ELABORATO - 04**

Quadro di sintesi

REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	29/01/2016	Prima emissione	G.AGNUSDEI	G.AGNUSDEI	G.AGNUSDEI

COMUNE DI LIZZANO	QUADRO DI SINTESI	<b>INGEGNERIA</b> 
		pag. 2 di 2

## QUADRO DI SINTESI

➤ N°PdP (punti di prelievo o punti di misura): **23**

➤ N°Quadri Elettrici: **29**

di cui:

- N°20 di proprietà del Comune
- N°9 di proprietà/gestione Enel Sole

Stato dei quadri elettrici: da sostituire

➤ Potenza impegnata: **310 kW**

➤ Consistenza linee elettriche: **c.a. 20 km**

➤ Energia consumata 2013-2015: **1.265.000 kWh / anno**

➤ Energia fatturata anno 2013-2015: **237.000 € / anno**

➤ N°Punti luce: **2.167**

di cui:

- N°2.167 di proprietà del Comune
- N°245 di proprietà/gestione Enel Sole  
(scadenza contratto 01/09/2020)

**Stato:** il 95% dei corpi illuminanti non sono a norma  
Il 70% dei sostegni non sono idonei

➤ Efficienza Energetica: presenza di regolatori di flusso  
**Stato:** non funzionanti;

➤ N°vie illuminate: **193**